



水池下防空洞回填示意图

说明:

1. 需建设方向相关部门确认防空洞已废弃。
2. 图中为现场提供的防空洞平面示意，具体尺寸需现场实测
3. 靠基坑侧壁的防空洞已对现有基坑造成一定隐患，需尽快回填。
4. 为保证回填施工过程中的基坑安全，1轴、5轴处的原防空洞顶盖需考虑分步拆除或间隔拆除，待防空洞内砼灌注一定深度（接近设计标高）并凝固后确认现有基坑抗壁安全状态，再逐步拆除其余顶盖，二次回填剩余标高的砼。
5. 回填材料采用C20砼。
6. 该图纸仅示意回填范围。

南京大学建筑规划设计研究院有限公司

项目名称	鼓楼校区北园消防泵房建设	设计		审核	
子项	基底防空洞混凝土回填工程范围示意图	绘图		附图编号	
项目编号	2020-E06	专业负责		校对	
				日期	2021.10.28